

Comune di Ponte di Legno

Proposta di progetto per la realizzazione
arredi interni
bar area camper località Montecatini

STRADA STATALE 300 DEL PASSO DI GAVIA

P

AREA VERDE

VERANDA

BAR

BAR + VERANDA MQ 126,00

PERGOLATO AUTORIZZATO
REALIZZABILE MQ 40,00

AREA CAMPER

Comune di Ponte di Legno

Proposta di progetto per la realizzazione arredi interni
bar area camper località Montecatini



MOD
ARCHITETTURA

Render sala principale

Comune di Ponte di Legno

Proposta di progetto per la realizzazione arredi interni
bar area camper località Montecatini



Render sala veranda

Comune di Ponte di Legno

Proposta di progetto per la realizzazione arredi interni
bar area camper località Montecatini

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Banco bar realizzato a disegno, scocche in legno listellare nobilitato grigio antracite, frontale e piani di lavoro e bancalina mescita in Dekton o similare da scegliere a campione spess. 2 cm;
sviluppo bar completo di:
- nr.1 cella refrigerata TN a quattro vani (2 sportelli, e 2 cassettiere a due cassetti);
- nr.1 compressore remoto (distanza entro 10ml) per cella refrigerata;
- zona neutra predisposta per elemento birra, con sottostante vano a giorno e ripiano;
dimensioni cm.430xprof.90xh.115 ml. 4,30 € 18.060,00

Mobile base retrobanco bar scocche in legno listellare nobilitato grigio antracite, piano di lavoro e alzatina in Dekton o similare spess. 2 cm con nr.1 lavello più miscelatore, mobile chiuso da ante con ripiano interno e cassetteria; attrezzato con tramoggia batti fondi con raccoglitore, cassettoni di servizio, ante e vani a giorno per alloggio lavatazze e fabbricatore ghiaccio (esclusi)
dimensioni cm. 400xprof.65xh.100 ml. 4,00 € 6.800,00

Alzata retrobanco composta da intelaiatura in ferro in tubolare mm.20x20 con inseriti elementi a giorno e ripani in OSB;
sviluppo cm. 400xprof.38xh. 100 circa mq. 4,00 € 3.000,00
Fabbricatore ghiaccio Simag SD H30 WS raffreddamento ad acqua, produzione giornaliera 31Kg capacità contenitore 6 Kg.
dimensioni cm. 33,6xprof.45,7xh.59,7 nr. 1,00 € 1.320,00
Lavabicchieri sotto banco Smeg Professional SPG 405 M con addolcitore incorporato e cesta da cm. 40x40 dimensioni cm.44xprof.55,5xh.69,5 nr. 1,00 € 2.490,00

Tavolo rialzato h cm. 90 piano cm.90x90
con basamento centrale inox verniciato nero, piano in ceramica tipo Ceppo di Gré o similare
nr. 4,00 € 2.080,00

Tavolo rialzato h cm. 90 piano cm.60x80
con basamento centrale inox verniciato nero, piano in ceramica tipo Ceppo di Gré o similare
nr. 4,00 € 1.760,00

Tavolo h cm. 75 piano cm.80x80
con basamento centrale inox verniciato nero, piano in ceramica tipo Ceppo di Gré o similare
nr. 10,00 € 4.900,00

Sgabelli modello Dome 262 nero
nr. 19,00 € 1.216,00

Sedie Souvenir art. 550
nr. 20,00 € 1.130,00

Progettazione arredo e Rendering
nr. 1,00 € 3.500,00

TOTALE COMPUTO METRICO iva esclusa € 46.256,00
CORPI ILLUMINANTI € 3.500,00
TRASPORTO E MONTAGGIO € 5.200,00
TOTALE COMPUTO METRICO iva esclusa € 54.956,00

Comune di Ponte di Legno

Proposta di progetto per la realizzazione arredi interni
bar area camper località Montecatini

MOD ARCHITETTURA

VIA BATTISTI 30
24060 CHIUDUNO BG
T. 035 0791037
MOD-ARCHITETTURA.IT
INFO@MOD-ARCHITETTURA.IT